ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

		01	02	03	04	05	06	W1	WD
									
Wymiar w świetle ościeży	S_o	63	90	150	90	180	90	78	78
	H_o	180	180	140	230	230	140	116	116
Ilość szt.		2	4	4	4	4	2	2	2
UWAGI		W każdym oknie zatosować nawiewniki okienne.						Okno dachowe	Wyłaz dachowy

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW BEZ LOKALU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

		DZ1		D1		D2	
							
		L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90		80		80	
	H	200		200		200	
Wymiar w świetle ościeży	S_o	100		90		90	
	H_o	207		205		205	
Ilość szt.		2	2	3	3	3	3
UWAGI		Drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe ciepłe pełne (przeszklenie w środku skrzydła). Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć. Min. szerokość otwieranego skrzydła czynnego w świetle 90 cm.		Drzwi wewnętrzne z płyt MDF			



A - klej montażowy

B - taśma rozprężna

C - parapet zewnętrzny

D - parapet wewnętrzny

E - ciepły parapet dwustronny

F - belka / podwalina do montażu ciepłego parapetu

G - mur

H - warstwa docieplenia

BUDYNEK 3 i 4

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto		
projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 12/08/DOIA		
branża:	architektura	stadium: projekt techniczny	skala: b.s.
temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
data:	12.10.2025	nr rysunku:	A08