JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

ADRES INWESTYCJI

Leśna, działka nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna - miasto, powiat lubański, województwo dolnośląskie

INWESTOR

SIM KZN ŁUŻYCE Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWUJĄCY BR. BUDOWLANĄ	mgr inż. Sławomir FOSSA	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr 87/DOŚ/04	

ZŁOTORYJA październik 2025

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.

SPIS ZAWARTOŚCI

BRANŻA BUDOWLANA

- WYMAGANIA OGÓLNE
- ROBOTY ZIEMNE
- ZBROJENIE
- BETONOWANIE KONSTRUKCJI
- ROBOTY MURARSKIE
- TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE
- UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
- ROBOTY MALARSKIE
- WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW
- MONTAŻ OKIEN
- WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
- OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
- DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ